

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı

50.000 TON TEMEL, ALTTEMEL VE AGREGA ALIM İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İHALE KONUSU MALIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ:

- A- 20.000 TON 0-50 MM ALTTEMEL, 20.000 TON 0-25 MM TEMEL ALINACAKTIR, 5.000 TON 0-5 AGREGA, 3.000 TON 5-13 AGREGA VE 2.000 TON 13-20 AGREGA OLMAK ÜZERE TOPLAM 50.000 TON MALZEME ALINACAKTIR.
- B- AGREGA, ALTTEMEL VE TEMEL MALZEMESİ KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE TS 1900-1 ŞARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
- C- OCAKTAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME OLACAKTIR.
- D- MALZEMEDDE HİÇBİR ŞEKİLDE BAYPAS, KİL, TOPRAK VB. ZARARLI MADDE BULUNMAYACAKTIR.
- E- MALZEMENİN RENGİ AÇIK VEYA KOYU GRİ OLACAKTIR.

2- MALIN TESLİM YERİ, SÜRESİ VE USULÜ:

- A- MALZEME OCAĞI ŞEHİR MERKEZİNE EN FAZLA 40 KM YOL MESAFEDE OLACAKTIR.
- B- 30.000 TON MALZEME ÜRETİM ŞANTİYESİNDEN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINACAKTIR.
- C- 20.000 TON MALZEME YÜKLENİCİ TARAFINDAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MELİKGAZİ İLÇESİ GÜRPINAR KONKASÖR VE ASFALT ÜRETİM TESİSLERİ STOK SAHASINA NAKLEDİLECEKTİR.
- D- MAL SÖZLEŞMENİN ARDINDAN 60 GÜN İÇİNDE DENGELİ PERİYOTLAR İLE GÜNLÜK ENAZ 1000 TON OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
- E- MAL TESLİMİ MESAI SAATLERİ İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- F- GÜRPINAR KONKASÖR TESİSLERİNE NAKLEDİLEN MALZEME İDAREYE AİT KANTARDA TARTILACAKTIR.

3- GARANTİ HUSUSLARI:

- A- YÜKLENİCİNİN TESLİM ETTİĞİ MALLARIN ŞARTNAMEYE UYMAMASI DURUMUNDA BOZUK MALZEMENİN KALDIRILMASINI VE YERİNE YENİSİNİN GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
- B- ŞARTNAMEYE UYMAYAN MALZEME YÜKLENİCİ TARAFINDAN KALDIRILMAYIP YERİNE YENİSİ GETİRİLMEZ İSE İDARE BU İŞLERİ KENDİSİ YAPAR VE KARAYOLLARI BİRİM FİTALARI İLE HESAPLANAN TUTARI HAKEDİŞTEN DÜŞER. (MALZEME İŞÇİLİK NAKLİYE VB.)
- C- İDARE MALIN ANALİZİNİN YAPILMASINI İSTEYEBİLİR. YÜKLENİCİ ANALİZLERİN ÜCRETİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

İŞ BU ŞARTNAME 3 ANA MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.


Mehmet BAL
İnşaat Teknikeri