

BETON KİLİTLİ PARKE ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ve GENEL HUSUSLAR

1.TEKNİK ŞARTNAME;

1. Kilitli Beton Parke Taşı 6 cm. Kalınlığında ve TS 2824 Ve EN 1338 uygun birbirine geçmeli belirtilen boyut şekil ve renksiz olacak
2. Kilitli beton Parke Taşı TS EN197-1kapsamında dökme çimentodan imal edilmiş olacaktır.
3. Kullanılacak su TS 1247 'de belirtilenlere uygun olacaktır.
4. Kullanılacak olan agrega TS 706' ya uygun olacaktır.
5. Beton Katkı Maddeleri TS 3452 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.
6. Kilitli beton parkenin laboratuvarında kırılma değeri 3,5 Mpa'dan az olmayacaktır. Su emme oranı hiçbir numunede % 6'dan az olmayacaktır. Sürtünme ve Aşınma Kaybı değeri ölçülen oyukta 25mm'yi geçmemelidir. Beton Parke Taşlarının boyut toleransları TS 2824'deki çizelgeye uygun olacaktır.
7. Beton Katkı Maddeleri TS EN 706, TS3530 EN 933-1,TS EN 933-8,TS3673 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.

2.GENEL HUSUSLAR;

1. Temin edilen kilitli parkenin teslim süresi 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilip listede belirtilen stok alanına teslimi yapılacaktır.
2. Teslimat yerleri: Sarioğlan - Develi - Sarız - Tomarza - Hacılar - Yeşilhisar- Yahyalı İlyaslı Mahallesi - Akkışla - İncesu ilçe belediyeleri stok alanına **115.000 m²** ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza Gülveren Şantiyesi Stok Alanına **35.000 m²** teslim edilecektir.
3. Yüklenici işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % **0,06 (on binde altı)** oranında gecikme cezası uygulanır.
4. Yüklenici tarafından temin edilen kilitli parke Dökme olarak Dağıtım listesinde belirtilen depolama alanlarına teslimi yapılacaktır.
5. İlçe Stok alanlarına nakil yapılan beton kilitli parke taşları prizini almış ve üretici stok alanında en az 3 (üç) gün bekletilmiş olması gerekmektedir. İlçe stok alanlarına nakli yapılan parke taşlarının aşırı şekilde kulakları ve gövdesi kırılmış ve prizini almamış olduğu tespit yapıldığında; gelen taşlar kabul edilmeyecek veya yüklenici bu şekilde teslim edilmiş ne kadar parti halindeki beton kilitli parke taşlarını yükleme –boşatma ve nakliye ücretleri kendisine ait olmak üzere ve yerine bu şartnameye uygun aynı miktarda beton kilitli parke taşı getirmek zorundadır.
6. Şartnamenin aksine bir durum oluştuğunda İdare tutanak tanzim ederek işi durduracak mahsur giderilinceye kadar Yüklenicinin çalışmasına izin verilmeyecektir.
7. Mahsur giderilinceye kadar geçen süre için Yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır.
8. İdare teslim edilen mallardan gerekli gördüğü kadar numune alarak analizleri laboratuvar ortamında yaptıracaktır. Analiz sonucu teknik şartnameye uygun olmayan mallardan tekraren numune almak suretiyle itiraz muayenesi için hakem laboratuvarına gönderilir. Bu tahliller sonucunda da şartnameye uygun olmadığı anlaşılan mallar teslim edilen stok alanlarından 5 (beş) gün içerisinde alınarak yerine uygun mallar teslim edilir. Bu işlerle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından ödenecektir

9. Ürün teslimatı idarenin (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı) 'nın uygun gördüğü miktarda ve sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır
10. Teslim edilen mallara ait irsaliyeler yüklenici ve teslim alan yetkililerince imzalanarak haftalık olarak idareye teslim yapılacaktır.
11. Teslim edilen malın irsaliyeleri ile birlikte aşağıdaki örnek tabloya uygun Excel formatındaki çizelge çıktı ve flash bellek ortamında veya e-posta ortamında idareye haftalık teslim edilecektir
12. Satın alınan beton kilitli parkenin TSE standartlarına göre üretildiğini gösterir belge yüklenici tarafından idareye verilecektir.
13. Nakil esnasında Yüklenicinin sebep olduğu her türlü arızayı onarmak (Su Kanal Elektrik, P.T.T. hatları v.s.gibi arızalar) Yükleniciye ait olacaktır.
14. Malzemelerin nakil ücreti teklif edilen fiyatlara dahil olacaktır. Yükleniciye nakil ile ilgili ek bir ödeme yapılmayacaktır. Nakilde kullanılacak araçlar Trafik Mevzuatı gereğince istiap haddine uyacak yollara zarar vermeyecektir. Zarar verilirse zarar yükleniciye ait olacaktır.

Örnek Teslim Tutanağı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALZEME TESLİM TUTANAĞI					
YÜKLENİCİ FİRMA ADI					
İŞİN ADI			Kilitli Parke Alımı İşi		
TESLİM ALAN İLÇE BELEDİYESİ		İlçe Belediyesi		
İHALE KAYIT NO					
S/N	TESLİM TARİHİ	FİŞ NO	PLAKA	TESLİM YERİ	6'LIK PARKE MİKTARI (m ²)
1					
2					
3					

YÜKLENİCİ

İDARE


İhsan DİLBİLMEZ
Kırsal Hizmetler
Şube Müdürü