

BETON KİLİTLİ PARKE ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI :

1. Kilitli Beton Parke Taşı 6 cm. Kalınlığında ve TS 2824 Ve EN 1338 uygun birbirine geçmeli belirtilen boyut şekil ve renksiz olacak
2. Kilitli beton Parke Taşı TS EN197-1kapsamında dökme çimentodan imal edilmiş olacaktır.
3. Kullanılacak su TS 1247 'de belirtilenlere uygun olacaktır.
4. Kullanılacak olan agrega TS 706' ya uygun olacaktır.
5. Beton Katkı Maddeleri TS 3452 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.
6. Kilitli beton parkenin laboratuvarında kırılma değeri 3,5 Mpa'dan az olmayacaktır. Su emme oranı hiçbir numunede % 6'dan az olmayacaktır. Sürtünme ve Aşınma Kaybı değeri ölçülen oyukta 25mm'yi geçmemelidir. Beton Parke Taşlarının boyut toleransları TS 2824'deki çizelgeye uygun olacaktır.
7. Beton Katkı Maddeleri TS EN 706, TS3530 EN 933-1,TS EN 933-8,TS3673 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.

2. GENEL ŞARTLAR :

1. Yüklenici tarafından temin edilen kilitli parke Dökme olarak İlçe Belediyelerinin belirlediği depolama alanına teslimi yapılacaktır.
2. Ürün teslimatı idarenin (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı) 'nın uygun gördüğü miktarda ve sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır.
3. Teslim edilen mallara ait irsaliyeler yüklenici ve teslim alan ilçe belediyeleri yetkililerince imzalanarak ve ilçe belediyesince mühürlenecek ve haftalık olarak idareye teslim yapılacak.
4. Teslim edilen malın irsaliyeleri ile birlikte aşağıdaki örnek tabloya uygun Excel formatındaki çizelge çıktı ve flash bellek ortamında veya e-posta ortamında idareye haftalık teslim edilecektir.


İhsan DİLBİLMEZ
Kırsal Hizmetler
Şube Müdür V

Örnek Teslim Tutanağı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALZEME TESLİM TUTANAĞI					
YÜKLENİCİ FİRMA ADI					
İŞİN ADI			Kilitli Parke Alımı İşi		
TESLİM ALAN İLÇE BELEDİYESİ					
İHALE KAYIT NO					
S/N	TESLİM TARİHİ	FİŞ NO	PLAKA	TESLİM YERİ	6'LIK PARKE MİKTARI (m ²)
1					
2					
3					

- Satın alınan beton kilitli parkenin TSE standartlarına göre üretildiğini gösterir belge yüklenici tarafından idareye verilecektir.
- Nakil esnasında Yüklenicinin sebep olduğu her türlü arızayı onarmak (Su Kanal Elektrik, P.T.T. hatları v.s.gibi arızalar) Yükleniciye ait olacaktır.
- Malzemelerin nakil ücreti teklif edilen fiyatlara dahil olacaktır. Yükleniciye nakil ile ilgili ek bir ödeme yapılmayacaktır. Nakilde kullanılacak araçlar Trafik Mevzuatı gereğince istiap haddine uyacak yollara zarar vermeyecektir. Zarar verilirse zarar yükleniciye ait olacaktır.
- İdare teslim edilen mallardan gerekli gördüğü kadar numune alarak analizleri laboratuvar ortamında yaptıracaktır. Analiz sonucu teknik şartnameye uygun olmayan mallardan tekraren numune almak suretiyle itiraz muayenesi için hakem laboratuvarına gönderilir. Bu tahliller sonucunda da şartnameye uygun olmadığı anlaşılan mallar teslim edilen stok alanlarından 5 (beş) gün içerisinde alınarak yerine uygun mallar teslim edilir. Bu işlerle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.
- İlçe Stok alanlarına nakil yapılan beton kilitli parke taşları prizini almış ve üretici stok alanında en az 3 (üç) gün bekletilmiş olması gerekmektedir. İlçe stok alanlarına nakli yapılan beton kilitli parke taşlarının aşırı şekilde kulakları ve gövdesi kırılmış olduğu tespit yapıldığında; yüklenici bu şekilde teslim edilmiş ne kadar parti halindeki beton kilitli parke taşlarını yükleme –boşatma ve nakliye ücretleri kendisine ait olmak üzere ve yerine bu şartnameye uygun aynı miktarda beton kilitli parke taşı getirmek zorundadır.
- Şartnamenin aksine bir durum olduğunda İdare tutanak tanzim ederek işi durduracak mahsur giderilinceye kadar Yüklenicinin çalışmasına izin verilmeyecektir.
- Mahsur giderilinceye kadar geçen süre için Yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır.

YÜKLENİCİ

İDARE

İŞİN ADI: BETON KİLİTLİ PARKE ALIM İŞİ**DAĞITIM LİSTESİ**

No	İlçeler	Kilitli Parke (m ²)
1. GRUP		
1	PINARBAŞI	50.000
2	SARIZ	50.000
	TOPLAM :	100.000
2. GRUP		
3	HACILAR	40.000
4	İNCESU	50.000
5	KOCASINAN	20.000
	TOPLAM :	110.000
	GENEL TOPLAM :	210,000

İsmail KILCI
İnşaat Teknikeri

